

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku Nižna Pisaná	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Nižna Pisaná
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Nižná Pisaná	00330817	2020809109
Projektant			
Zhotoviteľ	JUMI-STAV spol. s r.o.	36517216	SK 2022193437
Spracoval	Ing. Juraj Leško		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	11.4.2016	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 4 053,66	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 27 165,71	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 8 187,03	10	Kultúrna pamiatka	15	Stážené podmienky 0,00
4	Montáž 19 152,46	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 1 191,56			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 59 750,42	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis Objednávateľ				23	Súčet 7, 12, 19-22 59 750,42
Dátum a podpis Zhotoviteľ				24	DPH 20,00 % z 59 750,42 11 950,08
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24) 71 700,50
				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
				26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kľzavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie 0,00



# Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku Nižna Pisaná

Dátum: 11.4.2016

Objednávateľ: Obec Nižná Pisaná

Projektant:

Zhotoviteľ: JUMI-STAV spol. s r.o.

Spracoval:

Ing. Juraj Leško

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
NP022016	Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku Nižna Pisaná	59 750,42	11 950,08	71 700,50	0,00	59 750,42	0,00	0,00	0,00
01	Architektonicko-stavebné riešenie	51 290,49	10 258,10	61 548,59	0,00	51 290,49	0,00	0,00	0,00
02	Spevnené plochy	8 459,93	1 691,99	10 151,92	0,00	8 459,93	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>59 750,42</b>	<b>11 950,08</b>	<b>71 700,50</b>	<b>0,00</b>	<b>59 750,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


  
 JUMI-STAV spol. s r.o.  
 ŠTADIÓN  
 IČO: 36 518 615 / DIČ: 2022 3447

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku Nižna Pisaná	JKSO	
Názov objektu	Architektonicko-stavebné riešenie	EČO	
		Miesto	Nižna Pisaná
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Nižná Pisaná	00330817	2020809109
Projektant			
Zhotoviteľ	JUMI-STAV spol. s r.o.	36517216	SK 2022193437
Spracoval	Ing. Juraj Leško		
	Rozpočet číslo	Dňa	
		11.04.2016	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	81,11	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00%	0,00
2	Montáž	22 678,33	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	8 187,03	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4	Montáž	19 152,46	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6	Montáž	1 191,56			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		51 290,49	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>					<b>D Celkové náklady</b>		
					23 Súčet 7, 12, 19-22		51 290,49
Dátum a podpis Objednávateľ	15.4.2016	Pečiatka			24 DPH 20,00 % z	51 290,49	10 258,10
					25 Cena s DPH (r. 23-25)		61 548,59
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka			<b>E Prípochty a odpočty</b>		
					26 Dodávky zadávateľa		0,00
Dátum a podpis	11.04.2016				27 Kízavá doložka		0,00
					28 Zvýhodnenie + -		0,00



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku Nižna Pisaná  
 Objekt: Architektonicko-stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Nižná Pisaná  
 Zhotoviteľ: JUMI-STAV spol. s r.o.  
 Dátum: 11.4.2016

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
D1	Práce HSV	81,111	22 678,327	22 759,438	82,499	45,770
D2	ZEMNÉ PRÁCE	0,000	93,432	93,432	0,000	0,000
D3	ZÁKLADY	0,000	330,987	330,987	7,640	0,000
D4	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,000	255,273	255,273	3,044	0,000
D5	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,000	144,973	144,973	1,055	0,000
D6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	81,111	13 724,439	13 805,550	43,168	0,000
D7	OSTATNÉ PRÁCE	0,000	6 582,719	6 582,719	27,591	45,770
D8	PRESUNY HMÔT	0,000	1 546,504	1 546,504	0,000	0,000
D9	Práce PSV	8 187,026	19 152,463	27 339,489	11,672	0,000
D10	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	1 903,483	888,333	2 791,816	1,638	0,000
D11	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 324,637	2 705,865	4 030,502	3,842	0,000
D12	DREVOSTAVBY	0,000	2 635,436	2 635,436	0,685	0,000
D13	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	0,000	10 040,503	10 040,503	3,026	0,000
D14	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	987,902	189,114	1 177,016	0,254	0,000
D15	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	2 687,682	435,277	3 122,959	0,361	0,000
D16	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	1 283,322	974,803	2 258,125	1,571	0,000
D17	NÁTERY	0,000	475,767	475,767	0,174	0,000
D18	MALBY	0,000	807,365	807,365	0,123	0,000
D19	Montážne práce	0,000	1 191,560	1 191,560	0,000	0,000
D20	M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,000	1 191,560	1 191,560	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>8 268,137</u>	<u>43 022,350</u>	<u>51 290,487</u>	<u>94,171</u>	<u>45,770</u>



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku Nižna Pisaná  
 Objekt: Architektonicko-stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Nižná Pisaná  
 Zhotoviteľ: JUMI-STAV spol. s r.o.  
 Dátum: 11.4.2016

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
D1	Práce HSV	81,111	22 678,327	22 759,438	82,499	45,770
D2	ZEMNÉ PRÁCE	0,000	93,432	93,432	0,000	0,000
D3	ZÁKLADY	0,000	330,987	330,987	7,640	0,000
D4	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,000	255,273	255,273	3,044	0,000
D5	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,000	144,973	144,973	1,055	0,000
D6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	81,111	13 724,439	13 805,550	43,168	0,000
D7	OSTATNÉ PRÁCE	0,000	6 582,719	6 582,719	27,591	45,770
D8	PRESUNY HMŔT	0,000	1 546,504	1 546,504	0,000	0,000
D9	Práce PSV	8 187,026	19 152,463	27 339,489	11,672	0,000
D10	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	1 903,483	888,333	2 791,816	1,638	0,000
D11	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 324,637	2 705,865	4 030,502	3,842	0,000
D12	DREVOSTAVBY	0,000	2 635,436	2 635,436	0,685	0,000
D13	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	0,000	10 040,503	10 040,503	3,026	0,000
D14	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	987,902	189,114	1 177,016	0,254	0,000
D15	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	2 687,682	435,277	3 122,959	0,361	0,000
D16	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	1 283,322	974,803	2 258,125	1,571	0,000
D17	NÁTERY	0,000	475,767	475,767	0,174	0,000
D18	MALBY	0,000	807,365	807,365	0,123	0,000
D19	Montážne práce	0,000	1 191,560	1 191,560	0,000	0,000
D20	M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,000	1 191,560	1 191,560	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>8 268,137</u>	<u>43 022,350</u>	<u>51 290,487</u>	<u>94,171</u>	<u>45,770</u>



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku Nižna Pisaná

Objekt: Architektonicko-stavebné riešenie



JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Juraj Leško

Dátum: 11.4.2016

Objednávateľ: Obec Nižna Pisaná

Zhotoviteľ: JUMI-STAV spol. s r.o.

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>D1</b>	<b>Práce HSV</b>				<b>22 759,438</b>	<b>82,499</b>
	<b>D2</b>	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				<b>93,432</b>	<b>0,000</b>
1	132201101	Výkop ryhy a pätiiek do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,463	17,939	62,123	0,000
2	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	3,463	5,027	17,409	0,000
3	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	3,463	3,340	11,566	0,000
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,463	0,674	2,334	0,000
	<b>D3</b>	<b>ZÁKLADY</b>				<b>330,987</b>	<b>7,640</b>
5	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,416	27,527	11,451	0,860
6	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	3,047	104,869	319,536	6,781
	<b>D4</b>	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>255,273</b>	<b>3,044</b>
7	311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	1,493	141,376	211,074	3,008
8	311361221	Výstuž nadzákladových múrov 10216	t	0,035	1 262,821	44,199	0,035
	<b>D5</b>	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>144,973</b>	<b>1,055</b>
9	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20	m	9,600	8,710	83,616	0,953
10	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,320	11,406	49,274	0,102
11	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,320	2,797	12,083	0,000
	<b>D6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>				<b>13 805,550</b>	<b>43,168</b>
12	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	224,256	2,930	657,070	2,512
13	5624900360	Plast Parapet 205x25 mm	m	9,190	8,826	81,111	0,005
14	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápenocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	54,372	7,880	428,451	2,209
15	622464271	Baumit Vonkajšia tenkovrstvová samočistiaca omietka stien NanoporTop v škrabanej štruktúre v hrúbke zrna 1,5 mm	m2	271,860	9,825	2 671,025	0,828
16	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terra-Marmolit mramorové zrná, strednozrná	m2	29,439	19,701	579,978	0,192
17	625250154	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením, hr.60 mm izolantu	m2	29,439	26,057	767,092	0,315
18	625251548	Kontaktný zateplovací systém hr120mm BAUMIT PRO-štandardné riešenie (EPS-F) zatklacie kotvy	m2	252,090	21,026	5 300,444	0,580
19	625260150	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 20 mm EPS-F	m2	19,770	16,190	320,076	0,206
20	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120	m3	6,819	104,455	712,279	15,091
21	631319163	Príplatok za prehad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	5,350	15,724	84,123	0,107
22	631362423	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zvaraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	68,190	2,400	163,656	0,184
23	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	4,198	38,167	160,225	7,712
24	632451231	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený oceľovým hladidlom, hr.nad 20 do 30 mm (vyrovnanie)	m2	66,670	7,134	475,624	4,368

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
25	632451236	Poter pieskovo cementový 400 kg/m <sup>3</sup> , hladný oceľovým hladidlom, hr. nad 40 do 50 mm	m <sup>2</sup>	78,150	9,841	769,074	8,482
26	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	m <sup>2</sup>	66,670	8,992	599,497	0,307
27	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	8,800	4,071	35,825	0,070
<b>D7</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				<b>6 582,719</b>	<b>27,591</b>
28	12	HZS-Zamurovanie existujúceho výlezu na pôjd, demontáž drevených dvierok	HO D	16,000	8,000	128,000	0,000
29	15	HZS-Demontáž prístrešku	HO D	10,000	8,000	80,000	0,000
30	15	Demontáž a montáž ukot. telekomunik. káblov na fasade, tabuľe s popisným čísl., pamiatk. tabuľe a dreveného križa	HO D	24,000	8,000	192,000	0,000
31	762331811	Demontáž viazaných konštrukcii krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy do 120 cm <sup>2</sup> , -0.00800t	m	18,000	1,134	20,412	0,000
32	762331812	Demontáž viazaných konštrukcii krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 120 - 224 cm <sup>2</sup> , -0.01400t	m	100,000	1,458	145,800	0,000
33	762331814	Demontáž viazaných konštrukcii krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 288 - 450 cm <sup>2</sup> , -0.03200t	m	4,000	2,052	8,208	0,000
34	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0.00700t	m <sup>2</sup>	362,000	0,540	195,480	0,000
35	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m <sup>2</sup>	53,060	1,080	57,305	0,000
36	764311832	Demontáž krytiny hladkej streš. z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 45° v ploche nad 25 m <sup>2</sup> 0.00732	M <sup>2</sup>	362,000	1,188	430,056	0,000
37	764339810	Demontáž lemovania kominov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0.00720t	m <sup>2</sup>	1,800	1,404	2,527	0,000
38	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0.00330t	m	52,800	0,648	34,214	0,000
39	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0.00110t	ks	5,000	0,756	3,780	0,000
40	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0.00135t	m	12,750	0,864	11,016	0,000
41	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0.00285t	m	21,000	0,540	11,340	0,000
42	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0.00100t	m <sup>2</sup>	66,670	1,832	122,139	0,000
43	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	356,560	1,595	568,713	9,167
44	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m <sup>2</sup>	713,120	0,679	484,208	0,000
45	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	356,560	1,003	357,630	9,167
46	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m <sup>2</sup>	120,170	4,580	550,379	9,127
47	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m <sup>2</sup>	120,170	2,744	329,746	0,006
48	953945111	Lišta APU 9075 rohy	m	14,400	1,926	27,734	0,001
49	953946111	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - rohový AL profil s integrovanou tkaninou - AL 100x100	m	65,600	2,006	131,594	0,059
50	953946128	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - BASF, soklový AL zakladací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 120 mm	m	65,200	4,893	319,024	0,064
51	965043341	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	8,410	50,425	424,074	0,000
52	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla nad 1,5 m <sup>2</sup>	ks	4,000	0,677	2,708	0,000
53	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m <sup>2</sup>	ks	4,000	0,582	2,328	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
54	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 4 m <sup>2</sup> , -0,05400t	m2	11,400	3,760	42,864	0,000
55	968062455	Vybúranie dverových zárubní, -0,08200t	m2	18,088	3,436	62,150	0,000
56	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	222,156	0,650	144,401	0,000
57	978036171	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t	m2	271,860	1,265	343,903	0,000
58	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m <sup>2</sup> , -0,08900t	m2	29,439	2,990	88,023	0,000
59	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	45,770	9,917	453,901	0,000
60	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	91,540	0,357	32,680	0,000
61	979081151	Poplatok za skládku stavebných odpadov	t	45,770	10,000	457,700	0,000
62	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	45,770	6,220	284,689	0,000
63	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	45,770	0,699	31,993	0,000
<b>D8</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>				<b>1 546,504</b>	<b>0,000</b>
64	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	70,060	22,074	1 546,504	0,000
<b>D9</b>		<b>Práce PSV</b>				<b>27 339,489</b>	<b>11,672</b>
<b>D10</b>		<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ</b>				<b>2 791,816</b>	<b>1,638</b>
65	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad.	m2	215,070	0,901	193,778	0,000
66	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	66,670	0,675	45,002	0,002
67	713191121	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H	m2	66,670	2,097	139,807	0,083
68	7131911210	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, separačná fólia Pe	M2	223,810	2,098	469,553	0,280
69	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,638	24,538	40,193	0,000
70	6314150060	Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 120 mm, doska z minerálnej vlny	m2	225,824	5,400	1 219,450	0,813
71	63141505701	Nobasil PTN hrúbky 70 mm doska z minerálnej vlny	M2	70,004	8,160	571,233	0,420
72	6735221100	Fólia JUTAFOL N 110 GR/M2	m2	235,001	0,480	112,800	0,040
<b>D11</b>		<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>				<b>4 030,502</b>	<b>3,842</b>
73	611916720	Obloženie stien a stropov palubovk. smrek, hr.15, šírky 45-60 mm	M2	58,366	16,740	977,047	0,429
74	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm <sup>2</sup>	m	118,000	4,320	509,760	0,031
75	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm <sup>2</sup>	m	4,000	5,400	21,600	0,001
76	7623416100	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek	m2	53,060	3,024	160,453	0,000
77	762342202	Montáž debnenia a latovania striech pre sklon do 60° do 220 mm	m2	362,000	1,080	390,960	0,000
78	762342210	Montáž debnenia a latovania striech - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	362,000	1,080	390,960	0,000
79	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	3,939	37,800	148,894	0,091
80	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,933	27,000	106,191	0,000
81	6051522000	Smrek hranol akost' I dl.400-650cmxhr.120mmxš.120-180mm a	m3	2,649	221,400	586,489	1,457
82	6051711300	Lata smrek akost' II do 25cm2 xdl.400-650cmcm	m3	3,334	221,400	738,148	1,834
<b>D12</b>		<b>DREVOSTAVBY</b>				<b>2 635,436</b>	<b>0,685</b>



P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
83	763136055	SDK kazetový podhľad RIGIPS 600x600 mm hrana E15 konštrukcia poloskrytá GYPTONE Qattro 20	m2	66,670	38,275	2 551,794	0,685
84	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	3,555	23,528	83,642	0,000
<b>D13</b>		<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>				<b>10 040,503</b>	<b>3,026</b>
85	764172019	Krytina Ruukki škridlová tabuľa Elite povrch pural sklon do 45st.	m2	398,200	19,094	7 603,231	2,162
86	764172081	Krytina Ruukki hrebeň z hrebenáčov obých sklon do 45st.	m	30,300	10,994	333,118	0,085
87	764172110	Štitové oplechovanie	m2	32,000	12,096	387,072	0,480
88	764172110	Krytina Ruukki lemovanie komína na ploche	m2	3,000	12,960	38,880	0,045
89	764352300	Žľaby pododkvapové Ruukki, polkruhové, farba RR 20, priemer 200 mm	m	43,800	19,624	859,531	0,117
90	764352310	Žľaby pododkvapové Ruukki, polkruhové, farba RR 32, priemer 150 mm	m	8,500	19,624	166,804	0,023
91	764359222	Kotkík žľabový Ruukki, konický 200/125 mm	ks	1,000	8,100	8,100	0,001
92	764359222	Kotkík žľabový Ruukki, konický 150/100 mm	ks	1,000	8,100	8,100	0,001
93	764454212	Odpadové rúry Ruukki, farba RR 20, priemer 120 mm	m	15,200	17,042	259,038	0,037
94	764454213	Odpadné rúry z poplastovaného plechu priemer D 100 mm	m	12,000	17,042	204,504	0,022
95	764711117	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu rš 500 mm	m	12,750	13,500	172,125	0,053
<b>D14</b>		<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>				<b>1 177,016</b>	<b>0,254</b>
96	766662112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne, jednokridlové	ks	3,000	10,089	30,267	0,000
97	766695213	Montáž prahu dverí, jednokridlových šírky nad 100 mm	KU S	3,000	3,018	9,054	0,000
98	766701113	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridlové rozmeru 800x1970 mm	ks	3,000	43,443	130,329	0,003
99	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,759	25,644	19,464	0,000
100	6117103106	Dvere vnútorné, laminátované M10, plné, voština, š. 60, 70, 80, 90cm/STN, obj. č. CPLNO10	ks	3,000	75,680	227,040	0,075
101	6117103108	Dvere vnútorné, laminátované M30, 1/2 presklenie, voština, š. 60, 70, 80, 90cm/STN, obj. č. CPLNO30	ks	5,000	106,150	530,750	0,125
102	6117103138	Zárubňa I vnútorná, normal, fólia, hrúbka steny do 17 cm, š. 60, 70, 80, 90cm/STN, obj. č. ZFOJK17	ks	3,000	71,477	214,431	0,045
103	6118740100	Prah bukový dĺžky 82 šírky 15 cm	ks	3,000	5,227	15,681	0,005
<b>D15</b>		<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>3 122,959</b>	<b>0,361</b>
104	76716-1210	Montáž+ dodávka zábradlia schodišt. z profil. ocele	M	4,750	23,536	111,796	0,000
105	767165120	Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov zvaraním	m	3,700	4,295	15,892	0,001
106	7676313351	Montáž okien a dverí plastových	M	50,200	5,900	296,180	0,000
107	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,361	31,605	11,409	0,000
108	5624900090	PLASTWOOD Madlo ploché 44x22 mm	m	3,700	4,061	15,026	0,002
109	6114120800	Plastové okno dvojkridlové otváracie, otvaravo-sklonné výšky/šírky 1500/1900 mm	ks	4,000	215,856	863,424	0,286
110	611412752	Plastové vchodové dvere z 1/3 zasklené spodná časť plná otváracie 1000x2100 mm	KU S	1,000	602,232	602,232	0,000
111	611412756	Garážové dvere plastové dvojkridlové z 5 komorového profilu 1/3 zasklené spodná časť plast. výplň roz. 3400x3400 mm (nadsvetlík)	KU S	1,000	1 180,000	1 180,000	0,072
112	611412762	Plastová mriežka atypická roz. 300x600 mm	KU S	2,000	13,500	27,000	0,000
<b>D16</b>		<b>PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY</b>				<b>2 258,125</b>	<b>1,571</b>

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
113	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 200 x 100 mm, výška 100 mm	m	54,500	2,101	114,505	0,033
114	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300 x 300 mm	m2	80,220	9,536	764,978	0,425
115	77158979501	Priplatok k cene za škárovanie	M2	85,670	0,850	72,820	0,053
116	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,570	14,331	22,500	0,000
117	59764571003	Dlaždíc keramické protišmykové	M2	73,337	13,800	1 012,051	0,880
118	5976457105	Dlaždice exteriérové protišmykové gres	m2	14,905	18,200	271,271	0,179
<b>D17</b>		<b>NÁTERY</b>				<b>475,767</b>	<b>0,174</b>
119	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	58,366	3,630	211,869	0,013
120	783784203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronitom, trieda horľavosti C1, odolnosť 3-5 min.	m2	488,700	0,540	263,898	0,161
<b>D18</b>		<b>MALBY</b>				<b>807,365</b>	<b>0,123</b>
121	784410120	Penetrovanie stien pred maľbou a vyrovnanie trhlín	m2	248,420	0,941	233,763	0,041
122	784422271	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	248,420	2,309	573,602	0,082
<b>D19</b>		<b>Montážne práce</b>				<b>1 191,560</b>	<b>0,000</b>
<b>D20</b>		<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>				<b>1 191,560</b>	<b>0,000</b>
123	210000102	Vnútoraná elektroinštalácia	kpl	1,000	563,800	563,800	0,000
124	2100100	Bleskozvod	kpl	1,000	627,760	627,760	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>51 290,487</b>	<b>94,171</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku Nižna Pisaná	JKSO	
Názov objektu	Spevnené plochy	EČO	
		Miesto	Nižna Pisaná
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Nižna Pisaná	00330817	2020809109
Projektant			
Zhotoviteľ	JUMI-STAV spol. s r.o.	36517216	SK 2022193437
Spracoval	Ing. Juraj Leško		
	Rozpočet číslo	Dňa	
		11.04.2016	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	3 972,55	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00%	0,00
2	Montáž	4 487,38	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		8 459,93	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>							
Dátum a podpis Objednávateľ		15.4.2016		<b>D Celkové náklady</b>			
		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22		8 459,93	
Dátum a podpis Zhotoviteľ		11.04.2016		24 DPH 20,00 % z		8 459,93	
		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-25)		10 151,92	
		Pečiatka		<b>E Prípochty a odpočty</b>			
		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa		0,00	
		Pečiatka		27 Kízavá doložka		0,00	
		Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -		0,00	




# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku Nižna Pisaná  
 Objekt: Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Nižná Pisaná  
 Zhotoviteľ: JUMI-STAV spol. s r.o.  
 Dátum: 11.4.2016

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
D1	Práce HSV	3 972,548	4 487,381	8 459,929	107,528	3,990
D2	ZEMNÉ PRÁCE	498,305	1 007,460	1 505,765	0,012	0,000
D3	SPEVNEJ PLOCHY	1 983,870	2 340,625	4 324,495	102,663	0,000
D4	OSTATNÉ PRÁCE	1 490,373	528,580	2 018,953	4,854	3,990
D5	PRESUNY HMŔT	0,000	610,716	610,716	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>3 972,548</u>	<u>4 487,381</u>	<u>8 459,929</u>	<u>107,528</u>	<u>3,990</u>



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku Nižna Pisaná

Objekt: Spevnené plochy

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Juraj Leško

Dátum: 11.4.2016

Objednávateľ: Obec Nižna Pisaná

Zhotoviteľ: JUMI-STAV spol. s r.o.

JUMI STAV spol. s r.o.  
Svidník

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>D1</b>	<b>Práce HSV</b>				<b>8 459,929</b>	<b>107,528</b>
	<b>D2</b>	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				<b>1 505,765</b>	<b>0,012</b>
1	112101121	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	5,000	3,016	15,080	0,000
2	112101122	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou	ks	2,000	5,928	11,856	0,000
3	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	17,796	1,091	19,415	0,000
4	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	35,735	4,453	159,128	0,000
5	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	35,735	0,788	28,159	0,000
6	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,975	18,861	74,972	0,000
7	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	3,975	5,323	21,159	0,000
8	162201401	Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	5,000	1,027	5,135	0,000
9	162201406	Vodorovné premiestnenie konárov ihličnatých stromov do 1000 m priemer kmeňa nad 300 do 500 mm	KU S	2,000	4,081	8,162	0,000
10	162201412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	2,000	16,013	32,026	0,000
11	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	57,506	3,536	203,341	0,000
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	57,506	0,714	41,059	0,000
13	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	177,000	0,545	96,465	0,000
14	005721120	Osivo trávové - parková zmes	KG	12,390	9,504	117,755	0,012
15	58121110000	Ornica vrátenie dovozu	m3	17,700	21,500	380,550	0,000
16	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	324,690	0,381	123,707	0,000
17	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	177,000	0,948	167,796	0,000
	<b>D3</b>	<b>SPEVNEÉ PLOCHY</b>				<b>4 324,495</b>	<b>102,663</b>
18	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	m2	143,710	1,618	232,523	14,543
19	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	143,710	1,829	262,846	11,501
20	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	143,710	2,113	303,659	14,112
21	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	143,710	2,878	413,597	27,171
22	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	141,000	8,000	1 128,000	15,792
23	5922912100	Premac UNIVERZAL hnedá, červená, grafitová 22,50x 11,25 hrúbky 8 cm	m2	148,050	13,400	1 983,870	19,543
	<b>D4</b>	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				<b>2 018,953</b>	<b>4,854</b>
24	917832111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	25,000	5,538	138,450	2,329
25	935112111	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 10/12, 5	m	15,000	6,927	103,905	1,909

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
26	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	10,000	1,242	12,420	0,000
27	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	18,000	1,838	33,084	0,000
28	979082214	Poplatok za skládku sutiny	t	3,990	10,000	39,900	0,000
29	979084213	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	3,990	18,958	75,642	0,000
30	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	3,990	19,343	77,179	0,000
31	15	HZS-Preloženie stĺpa miestného rozhlasu mimo spevnenej plochy	HO D	6,000	8,000	48,000	0,000
32	PC0003757	Lavička s operadlom 0,7x1,5m D+M	KP L	6,000	210,000	1 260,000	0,000
33	592276300	Betónová žlabovka TBM Q 30-300	KU S	52,500	2,640	138,600	0,002
34	592292480	Premac doplnky obrubník parkový 50x20x5 cm farba hnedá, červená	KU S	51,500	1,782	91,773	0,613
<b>D5 PRESUNY HMÔT</b>						<b>610,716</b>	<b>0,000</b>
35	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	107,710	5,670	610,716	0,000
<b><u>Celkom</u></b>						<b><u>8 459,929</u></b>	<b><u>107,528</u></b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku Nižna Pisaná	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Nižna Pisaná
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Nižna Pisaná	00330817	2020809109
Projektant			
Zhotoviteľ	JUMI-STAV spol. s r.o.	36517216	SK 2022193437
Spracoval	Ing. Juraj Leško		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		11.4.2016	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce nadčas	13 GZS 0,00
2 Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl.	14 Mimostaven. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 630,28		17 Klimatické vplyvy 0,00
6 Montáž 561,28		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 1 191,56	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		<b>D Celkové náklady</b>
		23 Súčet 7, 12, 19-22 1 191,56
Dátum a podpis Objednávateľ	15.4.2016 Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 1 191,56 238,31
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 429,87
Dátum a podpis Zhotoviteľ	Pečiatka	<b>E Prípočty a odpočty</b>
		26 Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis 11.04.2016		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00




## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku Nižna Pisaná  
**Objednávateľ:** Obec Nižná Pisaná  
**Zhotoviteľ:** JUMI-STAV spol. s r.o.

**Dátum:** 11.4.2016  
**Projektant:**  
**Spracoval:** Ing. Juraj Leško

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku Nižna Pisaná									
NP012016	Pisaná	1 191,56	238,31	1 429,87	0,00	1 191,56	0,00	0,00	0,00
01	Elektroinštalácia	563,80	112,76	676,56	0,00	563,80	0,00	0,00	0,00
02	Hromozvodná ochrana	627,76	125,55	753,31	0,00	627,76	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<u>1 191,56</u>	<u>238,31</u>	<u>1 429,87</u>	<u>0,00</u>	<u>1 191,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>







# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku Nižna Pisaná	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia	EČO	
		Miesto	Nižna Pisaná
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Nižna Pisaná	00330817	2020809109
Projektant			
Zhotoviteľ	JUMI-STAV spol. s r.o.	36517216	SK 2022193437
Spracoval	Ing. Juraj Leško		
	Rozpočet číslo	Dňa	
		11.04.2016	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	D	Celkové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	23	Súčet 7, 12, 19-22	563,80
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	24	DPH 20,00 % z	112,76
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	25	Cena s DPH (r. 23-25)	676,56
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	26	Dodávky zadávateľa	0,00
5	"M" Dodávky	395,10	12 DN (r. 8-11)	0,00	17 Klimatické vplyvy	27	Kízavá doložka	0,00
6	Montáž	168,70	21 Kompl. činnosť	0,00	18 VRN z rozpočtu	28	Zvýhodnenie + -	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	563,80			19 VRN (r. 13-18)			
20	HZS	0,00			22 Ostatné náklady			
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>				
Dátum a podpis Objednávateľ				23				
				24				
Dátum a podpis Zhotoviteľ				25				
				26				
Dátum a podpis				27				
11.04.2016				28				



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku Nižna Písaná

Objekt: Elektroinštalácia

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Juraj Leško

Dátum: 11.4.2016

JUMI-STAV spol. s r.o.  
Svidník

Objednávateľ: Obec Nižná Písaná

Zhotoviteľ: JUMI-STAV spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>D1</b>	<b>Montážne práce</b>				<b>563,796</b>	<b>0,000</b>
	<b>D2</b>	<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>				<b>563,796</b>	<b>0,000</b>
1	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	12,000	1,248	14,976	0,000
2	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	12,000	0,300	3,600	0,000
3	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	3,000	0,660	1,980	0,000
4	2102000560	Montáž svetidiel interierových štvorcových (600x600, IP 65 žiarivkové) vrátane rozvodu	ks	12,000	9,000	108,000	0,000
5	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	36,000	0,600	21,600	0,000
6	210961101	Demontáž-spínač nástenný jednopólový pre prostredie obyčajné	ks	3,000	0,180	0,540	0,000
7	210962008	Demontáž svetidla - žiarivkové bytové stropné vstavané 1 zdroj	ks	6,000	3,000	18,000	0,000
8	341010630	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	M	39,600	0,420	16,632	0,000
9	3450201615	Prepínač 7 3553-07289 B1 lesklý biely	ks	3,000	5,100	15,300	0,000
10	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	12,000	0,264	3,168	0,000
11	3480010690	Svietidlo PHILIPS do podhľadu	ks	12,000	30,000	360,000	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>563,796</b>	<b>0,000</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku Nižna Pisaná	JKSO	
Názov objektu	Hromozvodná ochrana	EČO	
		Miesto	Nižna Pisaná
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Nižná Pisaná	00330817	2020809109
Projektant			
Zhotoviteľ	JUMI-STAV spol. s r.o.	36517216	SK 2022193437
Spracoval	Ing. Juraj Leško		
	Rozpočet číslo	Dňa	
		11.04.2016	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00%	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	235,18			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6	Montáž	392,58			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		627,76	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22		627,76	
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka		24 DPH 20,00 % z		627,76	
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-25)		753,31	
				<b>E Prípochty a odpočty</b>			
				26 Dodávky zadávateľa		0,00	
				27 Kízavá doložka		0,00	
				28 Zvýhodnenie + -		0,00	



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku Nižna Pisaná  
 Objekt: Hromozvodná ochrana

JUMI STAV spol. s r.o.  
 Bratislava

Objednávateľ: Obec Nižná Pisaná  
 Zhotoviteľ: JUMI-STAV spol. s r.o.

JKSO:  
 EČO:  
 Spracoval: Ing. Juraj Leško  
 Dátum: 11.4.2016

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Montážne práce</b>				<b>627,760</b>	<b>0,035</b>
		<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>				<b>515,440</b>	<b>0,035</b>
1	210220001.	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm <sup>2</sup>	m	78,000	1,560	121,680	0,000
2	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	28,000	1,440	40,320	0,000
3	2102201050	Podpera vedenia na streche PV 21, PV 15	KS	35,000	0,300	10,500	0,000
4	210220106	Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcií PV04-06 a PV17-18	ks	12,000	0,600	7,200	0,000
5	210220212	Zachyt.tyč včít. upevnenia do steny do 3 m dĺžky tyče	ks	2,000	4,200	8,400	0,000
6	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	4,000	0,900	3,600	0,000
7	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,000	1,620	6,480	0,000
8	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	4,000	5,400	21,600	0,000
9	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	8,000	0,240	1,920	0,000
10	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,000	0,360	1,440	0,000
11	210220451	Držiak ochranného uholníka ECu 57F25 DU-Z,D a DOU	ks	8,000	0,540	4,320	0,000
12	213291000	Spracovanie revízie	hod	4,000	13,200	52,800	0,000
13	1561515572	Pozinkovaný drôt FeZn d=8mm	kg	31,701	1,500	47,552	0,000
14	1561515573	Pozinkovaný drôt FeZn d=10mm	kg	17,781	1,500	26,672	0,000
15	3540300300	HR-Zberná tyč JP15	ks	2,000	5,868	11,736	0,000
16	3540404000	HR-Podpera PV 15	ks	15,000	0,780	11,700	0,000
17	3540404300	HR-Podpera PV 17	ks	12,000	0,720	8,640	0,000
18	354040450	HR-Podpera PV 21	KU S	20,000	0,888	17,760	0,000
19	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	4,000	1,260	5,040	0,000
20	3540406200	HR-Svorka SO	ks	4,000	1,500	6,000	0,000
21	3540406800	HR-Svorka SS	ks	8,000	0,600	4,800	0,000
22	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	4,000	1,080	4,320	0,000
23	3540500700	HR-Zemniaca tyč ZT 1.5 m	ks	4,000	15,000	60,000	0,014
24	354418300	Uholník ochranný pre OU vodič D6-12 mm	KU S	4,000	5,100	20,400	0,017
25	354418400	Držiak ochranného uholníka DUz do muriva	KU S	8,000	1,320	10,560	0,003
		<b>M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC</b>				<b>112,320</b>	<b>0,000</b>
26	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	20,000	4,062	81,240	0,000
27	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	20,000	1,554	31,080	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>627,760</b>	<b>0,035</b>